



SIMBOLOGIA

- Perimetro Centro Matrice
- Marciapiede
- Attraversamento Pedonale
- Raccordo marciapiede-sede stradale
- Raccordo marciapiede-sede stradale
- Ostacolo
- Fermata Autobus
- Riferimento scheda
- Parcheggio disabili

INTERVENTI DI PROGETTO

- Marciapiede oggetto di intervento
- Attraversamento Pedonale di progetto
- Raccordo marciapiede-sede stradale
- Nuova pavimentazione tattile
- Parcheggio disabili di progetto
- Dissuasori di progetto
- Rimozioni ostacoli

GRADI DI ACCESSIBILITA'

- Accessibilità Buona
- Accessibilità Limitata
- Accessibilità Nulla



Comune di Uri

Piano Eliminazione Barriere Architettoniche - Uri

PEBA

Sindaco Dott.ssa Lucia Cirroni
Assessore Sig. Antonio Michele Fiori



Tavola 09

scala 1:2000

ELABORATI GRAFICI

TAV.09 - STATO DI PROGETTO: Quadrante 04 - Est

PROGETTAZIONE

Coordinatore: arch. Francesco Dettori

Collaboratori: arch. Anna Corongiu
arch. paes. Laura Carbinu

SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Responsabile servizio tecnico: geom. Antonio Simula

R.U.P.: geom. Lucia Cannas Aghedu

data
APRILE 2021

agg.

N.RIF.	CRITICITA'	PROPOSTA DI INTERVENTO	DESCRIZIONE
1	Marciapiede leggermente dissestato con ostacoli con spazio utile < 90 cm e a tratti assente. Attraversamento pedonale non adeguatamente riconoscibile.	Rifacimento pavimentazione e adeguamento accesso alla biblioteca e segnaletica orizzontale	Ampliamento del marciapiede esistente con una sezione >90 cm e realizzazione nei tratti in cui è assente. Vista la dimensione ridotta della carreggiata si consiglia di agire solo su un lato per non compromettere la sosta dei veicoli. Adeguamento della gradinata di accesso alla biblioteca comunale e rifacimento segnaletica orizzontale in corrispondenza degli attraversamenti pedonali.
2	Marciapiede leggermente dissestato con ostacoli e tratti con spazio utile < 90 cm. Attraversamenti pedonali assenti.	Ampliamento marciapiedi e rifacimento raccordi e marciapiede con rimozioni ostacoli.	Rifacimento pavimentazione del marciapiede e ampliamento dei tratti più stretti con una sezione >90 cm e rimozione degli ostacoli o spostamento in aree idonee (illuminazione pubblica). Realizzazione di attraversamenti pedonali e relativa segnaletica orizzontale e verticale con relativi raccordi.
3	Marciapiede leggermente dissestato con ostacoli con spazio utile < 90 cm con ostacoli.	Rifacimento pavimentazione marciapiede esistente.	Rifacimento pavimentazione marciapiede esistente e rimozione degli ostacoli presenti (illuminazione pubblica). Vista la dimensione ridotta della strada non è consigliabile allargare i marciapiedi in entrambi i lati della strada per non limitare la sosta delle auto e la circolazione stradale.
4	Pavimentazione stradale dissestata. Marciapiede con ostacoli e tratti con spazio utile < 90 cm. Mancanza di raccordi e attraversamenti pedonali.	Ampliamento marciapiedi e rifacimento raccordi e marciapiede con rimozioni ostacoli.	Rifacimento pavimentazione stradale e del marciapiede e ampliamento dei tratti più stretti con una sezione >90 cm e rimozione degli ostacoli o spostamento in aree idonee (illuminazione pubblica). Realizzazione di attraversamenti pedonali e relativa segnaletica orizzontale e verticale con relativi raccordi.
5	Pavimentazione stradale dissestata. Marciapiede assente.	Rifacimento pavimentazione stradale e nei marciapiede ove presenti.	Rifacimento pavimentazione stradale. Vista la dimensione ridotta della carreggiata è consigliabile realizzare i marciapiedi solo su un lato a discapito delle aree di sosta dei veicoli. Migliorare l'illuminazione stradale e rimuovere gli ostacoli a bordo strada.
6	Pavimentazione stradale dissestata. Marciapiede con dislivello nel tratto iniziale, leggermente dissestato di dimensione < 90 cm e con ostacoli.	Rifacimento pavimentazione marciapiede e raccordi. Rimozione degli ostacoli.	Rifacimento pavimentazione stradale dissestata. Rifacimento raccordi marciapiede con sede stradale in modo da ridurre i dislivelli, ampliamento dei tratti più stretti con una sezione >90 cm e rimozione degli ostacoli.
7	Pavimentazione stradale dissestata. Marciapiede con dislivello nel tratto iniziale, leggermente dissestato di dimensione < 90 cm e con ostacoli.	Rifacimento pavimentazione marciapiede e raccordi. Rimozione degli ostacoli.	Rifacimento pavimentazione stradale dissestata. Rifacimento raccordi marciapiede con sede stradale in modo da ridurre i dislivelli, ampliamento dei tratti più stretti con una sezione >90 cm e rimozione degli ostacoli.
8	Pavimentazione stradale dissestata con ostacoli e marciapiede assente	Rifacimento pavimentazione stradale e nei marciapiede ove presenti.	Rifacimento pavimentazione stradale. Vista la dimensione ridotta della carreggiata è consigliabile la sola delimitazione dell'area pedonale attraverso la segnaletica orizzontale. Migliorare l'illuminazione stradale e rimuovere gli ostacoli a bordo strada.
9	Pavimentazione stradale dissestata. Marciapiede assente per la maggior parte del tratto viario. I tratti presenti hanno una dimensione <90 cm e presentano ostacoli.	Rifacimento pavimentazione stradale e nei marciapiede ove presenti.	Rifacimento pavimentazione stradale. Vista la dimensione ridotta della carreggiata è consigliabile la sola delimitazione dell'area pedonale attraverso la segnaletica orizzontale. Migliorare l'illuminazione stradale. Rifacimento della pavimentazione nei tratti in cui è presente il marciapiede. Livellare la superficie stradale in corrispondenza delle caditoie.
10	Pavimentazione stradale non omogenea. Marciapiede con ostacoli e a tratti < 90 cm. Mancanza di raccordi e di attraversamenti pedonali.	Rifacimento della pavim. stradale. Delimitazione dell'area pedonale con segnaletica orizzontale.	Rifacimento della pavimentazione stradale non omogenea. Rifacimento pavimentazione del marciapiede e ampliamento dei tratti più stretti con una sezione >90 cm e rimozione degli ostacoli.
11	Marciapiede assente per la maggior parte del tratto viario. I tratti presenti hanno una dimensione <90 cm e presentano ostacoli.	Rifacimento della pavimentazione stradale dissestata e livellamento in corrispondenza degli ostacoli	Rifacimento della pavimentazione stradale dissestata e livellamento in corrispondenza degli ostacoli (tombini sporgenti rispetto alla strada). Ampliamento del marciapiede esistente con una sezione >90 cm e realizzazione nei tratti in cui è assente. Vista la dimensione ridotta della carreggiata si consiglia di agire solo su un lato.
12	Pavimentazione stradale dissestata. Marciapiede < 90 cm e a tratti assente	Rifacimento e ampliamento marciapiede e realizzazione ex novo Nuovi attraversamenti pedonali.	Rifacimento pavimentazione del marciapiede nei tratti in cui è presente e ampliamento dei tratti più stretti con una sezione >90 cm e rimozione degli ostacoli. Realizzazione del marciapiede, dove è assente, e degli attraversamenti pedonali con relativa segnaletica orizzontale e verticale. Particolare attenzione al livellamento della pavimentazione stradale in corrispondenza di caditoie e tombini.
13	Marciapiede a diversa quota stradale con ostacoli. Mancanza di raccordi e di attraversamenti pedonali.	Rifacimento pavimentazione del marciapiede e adeguamento dislivelli con rampe.	Rifacimento della pavimentazione del marciapiede e adeguamento dislivelli con rampe in sostituzione delle gradinate presenti. Realizzazione di attraversamenti pedonali e relativa segnaletica orizzontale e verticale con relativi raccordi nei tratti consentiti.
14	Pavimentazione stradale omogenea, raccordi insufficienti e attraversamenti pedonali non adeguatamente segnalati.	Adeguamento dei raccordi. Nuovi attraversamenti pedonali rialzati e adeguamento degli esistenti	Adeguamento dei raccordi tra marciapiede e sede stradale. Realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati per limitare la velocità dei veicoli in ingresso al paese. Rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale degli attraversamenti pedonali esistenti.
15	Pavimentazione stradale dissestata. Marciapiede con spazio utile < 90cm con presenza di ostacoli. Mancanza di raccordi e di attraversamenti pedonali.	Rifacimento pav. stradale e ampliamento marciapiede. Nuovo parcheggio disabili.	Rifacimento pavimentazione stradale e ampliamento dei tratti più stretti con una sezione >90 cm e rimozione degli ostacoli o spostamento in aree idonee (illuminazione pubblica). Realizzazione di attraversamenti pedonali e relativa segnaletica orizzontale e verticale. Realizzazione nuovo parcheggio disabili in prossimità dell'ingresso al complesso sportivo.
16	Pavimentazione stradale non omogenea. Mancanza di raccordi e di attraversamenti pedonali.	Rifacimento pavimentazione stradale e rimozione degli ostacoli adeguamento raccordi.	Rifacimento pavimentazione stradale e rimozione degli ostacoli o spostamento in aree idonee (illuminazione pubblica). Adeguamento dei raccordi nei vari dislivelli del marciapiede. Realizzazione di attraversamenti pedonali e relativa segnaletica orizzontale e verticale.