QUADRANTE 01_Nord Ovest 1:2000

SIMBOLOGIA

- Perimetro Centro Matrice
- Marciapiede
- Attraversamento Pedonale
- Raccordo marciapiede-sede stradale
- Ostacolo
- Fermata Autobus
- n° Riferimento scheda
- Parcheggio disabili

INTERVENTI DI PROGETTO

- Marciapiede oggetto di intervento
- Attraversamento Pedonale di progetto
- Raccordo marciapiede-sede stradale
- Nuova pavimentazione tattile
- Parcheggio disabili di progetto
- Dissuasori di progetto
- Rimozioni ostacoli

GRADI DI ACCESSIBILITA'

- Accessibilità Buona
- Accessibilità Limitata
- Accessibilità Nulla

N.RIF.	CRITICITA'	PROPOSTA DI INTERVENTO	DESCRIZIONE
1	Marciapiede leggermente dissestato con ostacoli. Attraversamento pedonale non adeguatamente riconoscibile.	Rifacimento della pavimentazione e attraversamenti pedonali rialzati	Rifacimento della pavimentazione del marciapiede e ridefinizione aiuole con alberi. Rimozione degli ostacoli mobili. Realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati per limitare la velocità dei veicoli in ingresso al paese. Realizzazioni raccordi marciapiede-sede stradale
2	Pavimentazione stradale dissestata. Marciapiede in buone condizioni con ostacoli e tratti con spazio utile < 90 cm. Attraversamenti pedonali assenti e mancanza di raccordi.	Realizzazione raccordi marciapiede-strada e rimozione ostacoli	Sistemazione pavimentazione stradale. Realizzazione raccordi adeguati tra marciapiede e superficie stradale, rimozione ostacoli (fioriere - cartelli stradali) o spostamento a margine del marciapiede.
3	Paviemantazione stradale dissestata. Marciapiede dissestato di dimensione insufficiente con ostacoli.	Rifacimento pavimentazioni e raccordi con rimozione ostacoli	Sistemazione pavimentazione stradale nei tratti dissestati e rifacimento pavimentazione dei marciapiedi. Realizzazione raccordi adeguati tra marciapiede e superficie stradale. Rimozione ostacoli (fioriere - cartelli stradali) o spostamento a margine.
4	Pavimentazione stradale dissestata. Marciapiede con ostacoli e tratti con spazio utile < 90 cm. Mancanza di raccordi e attraversamenti pedonali.	Rifacimento pavimentazioni e raccordi con rimozione ostacoli	Sistemazione pavimentazione stradale nei tratti dissestati, livellamento superficie nei tratti in concomittanza delle caditoie e rifacimento pavimentazione dei marciapiedi. Realizzazione raccordi adeguati tra marciapiede e superficie stradale. Rimozione ostacoli.
5	Pavimentazione stradale leggermente dissestata. Marciapiede con ostacoli e tratti con spazio utile < 90 cm. Mancanza di raccordi e attraversamenti pedonali.	Rifacimento pavimentazioni e raccordi con rimozione ostacoli	Sistemazione pavimentazione stradale nei tratti dissestati, livellamento superficie nei tratti in concomittanza delle caditoie e rifacimento pavimentazione dei marciapiedi. Realizzazione raccordi adeguati tra marciapiede e superficie stradale. Rimozione ostacoli mobili (fioriere).
6	Pavimentazione stradale dissestata. Marciapiede in buone condizioni con ostacoli e tratti con spazio utile < 90 cm. Attraversamenti pedonali assenti e mancanza di raccordi.	Rifacimento raccordi e nuovi attraversamenti pedonali rialzati	Adeguamento raccordi esistenti e realizzazione di nuovi. Rifacimento della segnaletica orizzontale delle strisce pedonali esistenti e realizzazione di nuovi attraversamenti rialzati per limitare la velocità e consentire il transito pedonale in sicurezza.
7	Pavimentazione stradale dissestata e marciapiede con ostacoli e tratti con spazio utile < 90 cm. Mancanza di raccordi e attraversamenti pedonali.	Rifacimento raccordi e marciapiede e rimozioni ostacoli.	Sistemazione pavimentazione stradale nei tratti dissestati, livellamento superficie nei tratti in concomittanza delle caditoie e rifacimento pavimentazione dei marciapiedi. Realizzazione raccordi adeguati tra marciapiede e superficie stradale. Rimozione ostacoli mobili (fioriere).
8	Marciapiede con ostacoli e tratti con spazio utile < 90 cm. Mancanza di raccordi e attraversamenti pedonali. Pavimentazione stradale non omogenea.	Rifacimento pavimentazioni e raccordi	Rifacimento marciapiede con sezione adeguata (>90 cm) e rimozione degli ostacoli o spostamento a margine (illuminazione pubblica). Rifacimento pavimentazione stradale nei tratti dissestati. Realizzazione attraversamenti pedonali e relativa segnaletica orizzontale e verticale.
9	Marciapiede con ostacoli e tratti con spazio utile < 90 cm. Mancanza di raccordi e attraversamenti pedonali. Pavimentazione stradale non omogenea.	Rifacimento raccordi e marciapiede e rimozioni ostacoli.	Rifacimento marciapiede con sezione adeguata (>90 cm) e rimozione degli ostacoli o spostamento in aree idonee (illuminazione pubblica). Rifacimento pavimentazione strdale nei tratti dissestati. Realizzazione attraversamenti pedonali e relativa segnaletica orizzontale e verticale.
10	Pavimentazione stradale e del marciapiede leggermente dissestata, ostacoli e tratti con spazio utile < 90 cm. Raccordi non congrui e assenza di attraversamenti pedonali.	Realizzazione di nuovi raccordi Rimozione degli ostacoli. Nuovi attraversamenti pedonali	Realizzazione di nuovi raccordi tra marciapiede e sede stradale e adeguamento di quelli presenti. Rimozione degli ostacoli o spostamento a margine (illuminazione pubblica). Realizzazione attraversamenti pedonali e relativa segnaletica orizzontale e verticale
11	Marciapiede di dimensioni idonee e non dissestato, strisce pedonali riconoscibili ma raccordi non presenti.	Rifacimento raccordi e nuovi attraversamenti pedonali rialzati	Adeguamento raccordi esistenti e realizzazione di nuovi. Rifacimento della segnaletica orizzontale delle strisce pedonali esistenti e realizzazione di nuovi attraversamenti rialzati per limitare la velocità e consentire il transito pedonale in sicurezza.
12	Pavimentazione stradale parzialmente dissestata. Marciapiede dissestato con ostacoli e tratti con spazio utile < 90 cm. Mancanza di raccordi e attraversamenti pedonali.	Realizzazione raccordi marciapiede - strada e attraversamenti pedonali rialzati	Rifacimento della pavimentazione stradale e del marciapiede. Realizzazione raccordi e con la sede stradale. realizzazione di nuovi attraversamenti rialzati per limitare la velocità e consentire il transito pedonale in sicurezza.
13	Pavimentazione stradale dissestata. Marciapiede leggermente dissestato e tratti con spazio utile < 90 cm. Raccordo marciapiede - strada non congruo. Attraversamenti pedonali assenti.	Rifacimento pavimentazioni e realizzazione di attraversamenti pedonali e relativa segnaletica.	Rifacimento pavimentazione stradale e del marciapiede e ampliamento dei tratti più stretti con sezione >90 cm e rimozione degli ostacoli o spostamento in aree idonee. Realizzazione di attraversamenti pedonali e relativa segnaletica orizzontale e verticale.
14	Pavimentazione stradale parzialmente dissestata. Marciapiede dissestato con ostacoli e tratti con spazio utile < 90 cm. Mancanza di raccordi e attraversamenti pedonali.	Rifacimento pavimentazioni e realizzazione di attraversamenti pedonali e relative segnalazioni	Rifacimento pavimentazione stradale e del marciapiede e ampliamento nei tratti più stretti con sezione >90 cm e rimozione degli ostacoli o spostamento in aree idonee. Realizzazione di attraversamenti pedonali e relativa segnaletica orizzontale e verticale .
15	Pavimentazione stradale a tratti dissestata. Marciapiede dissestato e tratti con spazio utile < 90 cm. Raccordo marciapiede - strada congruo. Attraversamenti pedonali assenti.	Rifacimento della pavimentazione stradale e realizzazione attraversamenti pedonali	Realizzazione pavimentazione del marciapiede nei tratti assenti e rifacimento della stessa nei tratti dissestati. Rimozione degli ostacoli o spostamento in aree idonee (illuminazione pubblica). Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale e relativa segnaletica orizzontale e verticale.
16	Fermata bus non adeguatamente segnalata. Marciapiede in buone condizioni. Raccordi mancanti o non congrui e attraversamenti pedonali assenti.	Realizzaione raccordi marciapiede - strada, attraversamenti pedonali rialzati e segnalazione fermata bus.	Rifacimento della pavimentazione del marciapiede e ridefinizione aiuole con alberi. Realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati con relativi raccordi. Adeguamento segnaletica orizzontale e verticale della fermata bus con l'ausilio della pavimentazione tattile.

Comune di Uri

Piano Eliminazione Barriere Architettoniche - Uri

PEBA

Sindaco Dott.ssa Lucia Cirroni
Assessore Sig. Antonio Michele Fiori

Tavola 06

ELABORATI GRAFICI

TAV.06 - STATO DI PROGETTO: Quadrante 01 - Nord Ovest

scala 1:2000

PROGETTAZIONE

Coordinatore: arch. Francesco Dettori

Collaboratori: arch. Anna Corongiu
arch. paes. Laura Carbini

SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Responsabile servizio tecnico: geom. Antonio Simula

R.U.P.: geom. Lucia Cannas Aghedu

data APRILE 2021

agg.